



FFS -ACE Chiasso, Preparazione aree di cantiere

Committente	Ferrovie federali svizzere FFS Acquisti Infrastruttura, Regione Sud all'att. Roberto D'Onofrio Via Pedemonte 7 6500 Bellinzona, E-Mail: donofrio.roberto@sbb.ch
Direttore Lavori	Consorzio Penz Sud Alessandro Magistocchi Spataro Petoud Partner SA, via Centrale 13, 6500 Bellinzona, alessandro.magistocchi@dspp.ch
Ingegnere	Consorzio Penz Sud Samuele Pegorini c/o Studio d'ingegneria G. Dazio & Associati SA via Prati Grandi 25, 6593 Cadenazzo, pegorini@dazio.com
Esecuzione lavori	preparazione aree di cantiere
Importo CHF	1'348'868.30 (IVA 8% compresa)
Durata	2016 - 2017
	Otto Scerri S.A. Via Industria 6532 Castione Telefono +41 91 822 75 00 Fax +41 91 822 75 01 http://ottoscerri.martia.ch ottoscerri@martisa.ch

Descrizione prestazione

Oggetto del presente appalto sono le opere inerenti la preparazione delle aree di cantiere.

Si tratta di lavori preparatori funzionali ai lavori principali riguardanti l'esecuzione del progetto ACE Chiasso e opzioni aumento di capacità.

In generale sono preparate le seguenti aree:

- Area di cantiere 1: posizionata a ridosso dell'attuale CT1. Le attività previste riguardano la demolizione di alcuni fabbricati esistenti, la sistemazione della superficie del piazzale così ottenuto e la recinzione dell'area;
- Area di cantiere 2: localizzata in zona stazione di Chiasso adiacente al Park and Rail. Le attività principali riguardano la demolizione di rampa, pensilina, fabbricato MA06 e realizzazione di una superficie sistemata e recintata per le successive installazioni di cantiere dei lavori principali;
- Area di cantiere 6: Situata tra il fascio U e il fascio L. Le attività previste riguardano la sistemazione della superficie e la recinzione dell'area nonché la creazione degli accessi. Nell'ambito delle attività inerenti quest'area è prevista la realizzazione di un collegamento provvisorio di cantiere dalla rotonda di Novazzano parallelamente al riale Raggio. Il collegamento è realizzato operando un allargamento di una strada agricola esistente (via Passeggiata). Su questa superficie si realizzerà inoltre un piazzale coperto attrezzato per lo stoccaggio di materiale di scavo potenzialmente inquinato;
- Area di cantiere 7: Le attività preparatorie previste per quest'area localizzata in territorio italiano riguardano lo spostamento della recinzione doganale parallela al sedime ferroviario;
- Area di cantiere 8: l'area è localizzata al centro di Chiasso Sm in zona fascio M. L'area permette l'utilizzo di una rampa di carico ferroviaria. In questa zona sono previste attività di demolizione, la sistemazione di un piazzale con relativa pavimentazione e evacuazione delle acque e la recinzione della superficie.

-
-

Quantitativi principali

Area di cantiere 1+2+6+7+8

- | | |
|------------------------------------|----------|
| - Demolizioni edifici, in compatto | 600 mc |
| - Movimenti di terra, scavi | 3'680 m3 |
| - Fornitura e posa misto gran. | 3'680 m3 |
| - pavimentazioni bituminose | 2'110 t |

